



Nederlandse Bond
van Timmerfabrikanten



Stellen van trappen: Plaatsingsvoorwaarden, richtlijnen en aanwijzingen

Melden bij de uitvoerder



De trappenstellers melden zich bij aankomst altijd bij de uitvoerder van het werk en stellen zich daar voor.

Vocht vrij opleveren




De trappenstellers beginnen pas als de woningen waterdicht zijn. Voor woningen met een schuin dak zijn dakplaten op het dak voldoende. Het is zeer belangrijk dat de woningen continu goed worden geventileerd. Bij een te hoog vochtgehalte tijdens de bouw zal het traphout veel uitzetten en krimpen, waardoor de trap kan gaan 'kraken'. Zelfs nog na de oplevering!

Elektriciteit in de buurt



Om efficiënt te kunnen werken, is een elektra-aansluitkast binnen een straal van 40 meter van de woning nodig.

De maatvoering



De aannemer zorgt voor de maatvoering. Op de plaats waar de trap moet komen, geeft hij de peilmaten (100+ P) en de loodlijnen aan op de wanden. Dit doet hij zowel op de begane grond als op de verdiepingen.

Trapgatbeveiliging verwijderen



Voor het begin van de trapstelwerkzaamheden moeten de trapgatbeveiligingen zijn verwijderd. Verder mogen zich binnen een afstand van 70 mm rondom de opstelplaats van de trap geen leidingen of andere obstakels bevinden.

Hulpconstructie

Voor het plaatsen van een vrijstaande trap is een hulpconstructie nodig. De aannemer dient deze aan te brengen. Voor de maatvoering en ondersteuning zijn twee profielen meestal voldoende. De wanden die de aannemer later plaatst, moeten de trap de benodigde stabiliteit geven.



Bereikbaarheid woning

De traponderdelen moeten direct voor de woning uit de auto gelost kunnen worden. Het bouwterrein moet daarom goed begaanbaar zijn.



Niet zo

Een ingang die wordt geblokkeerd door bouw materiaal, containers of steigerdelen maakt het werken voor ons onmogelijk.



Maar zo

Een toegankelijk terrein met een poort door de steiger maakt het werken voor de trappenstellers een stuk makkelijker. De onderste steigerpijpen kunnen worden afgedekt met planken of platen. In dat geval mag de opstap voor de steigerdelen niet hoger zijn dan 20 centimeter.



Vloeren, wanden en kozijnen

Binnenmuren, wanden en kozijnen in de directe omgeving van de trap mogen nog niet geplaatst zijn voordat de trap gesteld wordt. Ook de afwerkvloer mag nog niet gelegd zijn. Houten vloeren zijn geen probleem.



Plaatsen van de trap

Als het nodig is, maken we voor het overbrengen van de trap gebruik van een takel of een lier. Zorg voor voldoende ruimte om deze hulpmiddelen te kunnen gebruiken.



Bescherming

Na het plaatsen van de trap, brengen we hierop een bescherming aan. Ook ruimen we al het eventuele restmateriaal en afval netjes op.



Afstellen van de trap

De trap wordt afgesteld, boom en welstuk worden uitgevuld. De stelblokjes en andere voorzieningen die door de stelploeg zijn aangebracht, mogen niet verwijderd worden.



De trap is klaar

Nadat de trap gesteld is, draagt u zorg voor een tijdelijke beveiliging of voor het plaatsen van het traphek.



Controle levering

De aannemer of uitvoerder controleert de levering van de trap. Bij een correcte levering en plaatsing tekent hij voor akkoord. Al onze trappen zijn KOMO®-gecertificeerd en voorzien van een merkteken.

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw leverancier



Het stellen van een trap is een nauwkeurige klus

Daarom moeten er ook goede condities zijn bij het stellen van de trappen. Wij doen er alles aan om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Om tot een goed eindresultaat te komen, zijn we afhankelijk van de situatie 'ter plekke'. In deze folder kunt u lezen welke voorbereidingen u moet treffen voordat de trap geplaatst kan worden. Ook laten we u zien hoe het stellen van een trap in zijn werk gaat. Op deze manier hopen we samen tot het beste eindproduct te komen: een veilige en mooie trap waar de uiteindelijke gebruiker jarenlang zorgeloos gebruik van kan maken.





De NBvT als uw vraagbaak

Veel antwoorden vindt u op onze website: www.trappeninfo.nl

200906-04